

TEMPS DE RÉVERBÉRATION RECOMMANDÉ

BUSINESS	Temps de réverbération recommandé en secondes
Bureau	0,5 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Centre d'appels	0,5 - 0,8
Salle de réunion	0,6 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Réception	0,6 - 1,0 (décret de la construction: max 1.0)
Salle d'attente	0,7 - 1,0 (décret de la construction: max 1.0)
Salle de traitement	0,6 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Cabinet	0,5 - 0,6 (décret de la construction: max 0.6)
SPORT	Temps de réverbération recommandé en secondes
Piscine	1,2 - 1,5 (décret de la construction: max 1.5)
Salle de sport	1,2 - 1,5 (décret de la construction: max 1.5)
ÉDUCATION	Temps de réverbération recommandé en secondes
Classe (cours théoriques)	0,5 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Classe (cours pratiques)	0,6 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Crèche	0,5 - 0,8 (décret de la construction: max 0.8)
Gym	1,2 - 1,5 (décret de la construction: max 1.5)

HORECA	Temps de réverbération recommandé en secondes
--------	---

Restaurant	0,5 - 0,7
Café intime	0,5 - 0,7
Café ambiance	0,8 - 1,0

STUDIO	Temps de réverbération recommandé en secondes
--------	---

Studio d'enregistrement	0,2 - 0,4
Salle de répétition	0,7 - 0,9

INDUSTRIE	Temps de réverbération recommandé en secondes
-----------	---

Centre de distribution	0,7 - 1,0
Entrepôt	0,7 - 1,0
Atelier	0,7 - 1,0

MAISON	Temps de réverbération recommandé en secondes
--------	---

Living	0,4 - 0,7
Home cinéma	0,3 - 0,5

HALL D'ENTRÉE / GROOVED

Ce hall d'accueil d'entreprise sobre mais élégant a été optimisé acoustiquement grâce au Print Acoustics TYPE Db (installé sur tous les murs et le mobilier).

Volume	165,75 m ³
Nombre de m ² TYPE Db	26,7 m ²
Temps de réverbération RT60 avant le montage	2,49 secondes
Temps de réverbération recommandé	0,6-1 secondes
Temps de réverbération RT60 après le montage	0,87 secondes

Montage de 26,7 m² TYPE Db panneaux acoustiques.

